



## Koperskeuzelijst meer- en minderwerk

Projectnummer	:	679
Projectomschrijving	:	6 woningen Lomm
Woningtype	:	
Bouwnummer	:	7, 8, 9, 10, 11 en 12
Aannemer	:	Vlassak Aannemingsmaatschappij BV
Adres	:	't Inne 14
Postcode en plaats	:	6021 DA Budel
Telefoonnummer	:	0495-491229
Datum	:	16-03-2018

De vermelde prijzen zijn per stuk en inclusief B.T.W.

Code	Omschrijving	Prijs/Eh	Aantal
A01	<p><b>Uitbouw 1,20 meter aan achterzijde woning</b></p> <p>Uitbouw aan de achterzijde van de woning met 1,20 meter. De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen systeenvloer en voorzien van bitumen dakbedekking en isolatie. De vloerverwarming wordt uitgebreid. De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie. Het plafondlichtpunt wordt 1,20 meter verplaatst. Kozijn in de achtergevel blijft gehandhaafd. Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving. Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten. Eventuele legeskosten van de Gemeente zullen worden doorberekend.</p> <p>**meerprijs voor de kavels 9, 10, 11 en 12 is € 9.435,-**</p> <p>**prijs exclusief tussendeur van woonkamer naar de garage**</p> <p>**deze optie dient voor start bouw bekend te zijn**</p>	8.930,00	.....
A02	<p><b>Uitbouw 2,40 meter aan achterzijde woning</b></p> <p>Uitbouw aan de achterzijde van de woning met 2,40 meter. De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen systeenvloer en voorzien van bitumen dakbedekking en isolatie. De vloerverwarming wordt uitgebreid. De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie. 1x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw, plafondlichtpunt wordt 2,40 meter verplaatst. Kozijn in de achtergevel blijft gehandhaafd. Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving. Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten. Eventuele legeskosten van de Gemeente zullen worden doorberekend.</p> <p>**meerprijs voor de kavels 9, 10, 11 en 12 is € 14.410,-**</p> <p>**prijs exclusief tussendeur van woonkamer naar de garage**</p> <p>**deze optie dient voor start bouw bekend te zijn**</p>	13.500,00	.....
A03	<p><b>Korting omdat buurman ook uitbouw heeft</b></p> <p>Korting omdat de buurman ook een uitbouw van 2,40 meter kiest (beide</p>	-750,00	.....

	uitbouwen moeten gelijke diepte hebben).	
A04	<b>Garage geïsoleerd aangebouwd aan woning</b> Leveren en aanbrengen van een aan de woning aangebouwde garage geïsoleerd. De garage wordt uitgevoerd in spouwmuur. De binnenmuur wordt voorzien van gasbetonblokken dik 70mm behangklaar afgewerkt (Ytong) en geïsoleerd met een Rc-waarde van 3,0 (1x lange zijde en 1x korte zijde). Vloer en dak worden geïsoleerd met een Rc-waarde van 3,0. Het dak is opgebouwd met een houten balklaag en melamine spaanplaat waarbij de onderzijde van het dak in het zicht blijft. De garage wordt voorzien van een plafonlichtpunt met schakelaar waarbij de schakelaar gecombineerd wordt met een enkele wandcontactdoos opbouw uitgevoerd. De garage wordt voorzien van een geïsoleerde sectionaalpoort. De houten tuinberging alsmede het raam in de zijgevel komen hierbij de vervallen.	16.855,00 .....
	**deze optie dient voor start bouw bekend te zijn**	
A05	<b>Dakkapel breed ca. 1,65 meter</b> Leveren en aanbrengen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak van de woning met een kozijn breedte van ca. 1,65 meter met vast glas en één draai-kiep raam. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met gipsplaat maar verder niet nader afgewerkt. Buitenzijde van de dakkapel wordt met een volkernplaat afgewerkt. Het hardhouten kozijn wordt voorzien van HR++ beglazing en aan binnen- en buitenzijde geschilderd.	5.400,00 .....
	**Deze keuze dient bij voor het storten van de begane grondvloer bekend te zijn**	
A06	<b>Wijzigen indeling 1e verdieping</b> Wijzigen van de indeling op de 1e verdieping conform verkooptekening. De badkamer verhuist naar de voorzijde van de woning. De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie.	995,00 .....
A20	<b>Uitbreiding levensloopbestendig.</b> De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen systeemvloer en voorzien van bitumen dakbedekking en isolatie. De verwarming wordt uitgebreid. Standaard uitbreiding elektrische installatie. Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving. Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten. Eventuele legeskosten van de Gemeente zullen worden doorberekend.	39.745,00 .....
	**deze optie dient voor start bouw bekend te zijn**	
A20A	<b>Korting op uitbreiding levensloopbestendig</b> Indien ook de optie aangebouwde garage wordt gekozen.	-500,00 .....
B08	<b>Tuindeuren i.p.v. standaard kozijn</b> Leveren en aanbrengen van twee openslaande tuindeuren (deurmaat ca. 93 cm per deur) en kozijn, totale breedte gelijk aan standaard kozijn in de achtergevel van de woonkamer. Tuindeuren hebben een borstwering van ca. 25,5 cm. Deuren worden uitgevoerd met een gelijksluitende cilinder en espagnolet sluiting.	2.220,00 .....
	<i>Van binnenuit gezien:</i> - loopdeur aan de zijde van de achterdeur; - zijlicht aan de zijde van de buitengevel;	
B10	<b>Schuifpui br. 3,00 meter i.p.v. standaard tuindeuren</b> Leveren en aanbrengen van een hardhouten hefschuifpui in plaats van het standaard raamkozijn in de achtergevel van de woonkamer. Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving. Prijs is inclusief constructeurskosten.	3.280,00 .....
	<i>Van binnenuit gezien:</i> opening aan de zijde van de achterdeur, de deur schuift richting de buitenmuur;	
B11	<b>Brandvertragende deur + hardhouten kozijn naar garage</b> Het leveren en aanbrengen van een brandvertragende zelfsluitende stompe	1.370,00 .....

	deur afgehangen in een hardhouten kozijn tussen de woning en de garage. In deze deur wordt een driepuntssluiting gemonteerd met een gelijksluitende cilinder. Het kozijn wordt zonder glas boven de deur uitgevoerd.		
B13	<b>Binnenkozijn zonder glazen bovenlicht</b> Binnenkozijn uitvoeren zonder glas boven de deur. Boven het kozijn wordt een binnenwand aangebracht en behangklaar afgewerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. krimpscheuren. Prijs per deur.	180,00	.....
B15	<b>Wasmachine aansluiting + droger wcd verplaatsen naar garage</b> De wasmachineaansluiting en droger wandcontactdoos verplaatsen naar de garage. Verplaatst worden 1x dubbele wandcontactdozen, koudwater aansluiting en riolering.	410,00	.....
B16	<b>Verplaatsen standaard loos kanaal voor de afzuigkap</b> Het verplaatsen van het standaard loze kanaal voor de afzuigkap. De ruimte afzuiging in de keuken nabij de kookplaat geplaatst. Bij meer als 1 meter verplaatsing t.o.v standaard. Positie conform keuken installatietekening.	275,00	.....
B20	<b>Afvoer afzuigkap door spouwmuur</b> Het leveren en aanbrengen van een aansluitpunt voor de afzuigkap in de buitengevel (spouwmuur). Boren van een gat Ø160 mm en voorzien van een mantelbuis met RVS gevelrooster met terugslagklep. Het aansluiten van de afzuigkap (flexibele buis) door derden na oplevering. Positie conform keuken installatie tekening. Vervallen is het loos kanaal in de 1e verdiepingvloer.	280,00	.....
B21	<b>Afzuigkap door spouwmuur en plat dak garage</b> Het leveren en aanbrengen van een aansluitpunt afzuigkap door de spouwmuur naar de garage en door het platte dak van de garage naar buiten. In de spouwmuur wordt een gat geboord en een mantelbuis van Ø150 mm aangebracht. In het platte dak van de garage wordt een dubbelwandige dakdoorvoer geplaatst en ingeplakt door de dakdekker. Het aansluiten van de afzuigkap (flexibele buis) door derden na oplevering. Positie conform keuken installatie tekening. Vervallen is het loos kanaal in de 1e verdiepingvloer.	330,00	.....
B25	<b>Sectionaalpoort elektrische motor + afstandbediening</b> Sectionaalpoort uitvoeren met een elektrische motor met 1 drukknop en 2 stuks handzender, inclusief extra opbouw wandcontactdoos.	810,00	.....
B27	<b>Leveren extra handzender motor elektrische sectionaalpoort</b> Het leveren van een extra handzender t.b.v. de elektrisch bedienbare sectionaalpoort, exclusief het instellen hiervan. Prijs per stuk.	80,00	.....
B29	<b>Loodindekking in zijgevel</b> Aanbrengen van een loodindekking over een lengte van ca 6,00 meter, startend vanaf de achtergevel van de woning. Vanaf de buitengevel wordt looddekking aangebracht voor een na oplevering te realiseren garage of carport. Er worden geen constructieve voorzieningen in de gevel opgenomen.	300,00	.....
B30	<b>Dakraam Velux GGL SK06 afm. 114 x 118 cm.</b> Het leveren en aanbrengen van een dakvenster Velux type GGL SK06 afmeting 114 x 118 cm. in het dakvlak. De binnenzijde wordt afgetimmerd doch niet geschilderd.	1.315,00	.....
B33	<b>Constructieve voorziening in dakvlak tbv Velux GGL SK06</b> Het leveren en aanbrengen van een doosdichte sparing in het dakvlak t.b.v. een eventueel later, door derden na oplevering, aan te brengen dakraam Velux type GGL SK06 met een afmeting van 114 x 118 cm.	320,00	.....
B34	<b>Constructieve voorziening tbv dakkapel ca. 1,65 meter</b> Het leveren en aanbrengen van constructieve voorzieningen in het dakvlak van de prefab kap op de achtergevel t.b.v. een eventueel later, door derden, aan te brengen dakkapel met een kozijn breedte van circa 1,65 meter.	480,00	.....
	U dient t.z.t. zelf een raveelconstructie tussen deze voorzieningen aan te brengen om de kap op te kunnen vangen boven en onder de dakkapel.		
B42	<b>Verplaatsen binnenkozijn incl schakelaar</b> Verplaatsen van een binnendeurmontagekozijn (alleen in een lichte scheidingswand) inclusief het verplaatsen van de schakelaar. Prijs per stuk.	105,00	.....
B43	<b>Extra standaard opdek binnendeur met kozijn</b> Het leveren en aanbrengen van extra opdek binnendeur montagekozijn met	380,00	.....

## 6 woningen Lomm

	bijbehorende opdekdeur, hang- en sluitwerk zonder bovenlicht. Exclusief eventuele elektra wijzigingen.		
B44	<b>Draairichting deur wijzigen, incl. schakelaar</b> De draairichting van een deur wijzigen, inclusief het draaien/spiegelen van het kozijn en het verplaatsen van de schakelaar (geldt alleen voor binnendeurmontagekozijnen).	105,00	.....
B48	<b>Vervallen schilden kruk wel monteren</b> Vervallen binnendeur schilden, dus geen schroefgaatjes zichtbaar. Kruk wordt wel gemonteerd.	0,00	.....
B50	<b>Dichtzetten V-naden op de begane grond</b> Het dichtzetten van de V-naden in het plafond op de begane grond. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele krimpscheuren, kleurverschil en wisselen van de naad.	285,00	.....
B51	<b>Dichtzetten V-naden op de 1e verdieping</b> Het dichtzetten van de V-naden in het plafond op de 1e verdieping. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele krimpscheuren, kleurverschil en wisselen van de naad.	285,00	.....
B55	<b>Texklaar t.o.v. behangklaar kavel 7H en 8H</b> Voor kavel 7H en 8H: De wanden texklaar afwerken in plaats van de standaard behangklaar afwerking. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele krimpscheuren. Het betreft hier muurvolgend fillerwerk afgewerkt in vlakheidstolerantie groep 1. Na licht schuren en voorlijmen is deze wandafwerking geschikt om te texen (niet in deze optie inbegrepen).  - woonkamer - keuken, muv keukenopstelling - hal, inclusief trapopgang tot verdiepingsvloer - overloop, tot zoldervloer - slaapkamer 1 - slaapkamer 2 - slaapkamer 3  **meerprijs aanbouw 1,20 meter € 175,-**  **meerprijs aanbouw 2,40 meter € 270,-**	4.860,00	.....
B55A	<b>Texklaar t.o.v. behangklaar kavel 10, 10A, 11 en 12</b> Voor kavel 10, 10A, 11 en 12: De wanden texklaar afwerken in plaats van de standaard behangklaar afwerking. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele krimpscheuren. Het betreft hier muurvolgend fillerwerk afgewerkt in vlakheidstolerantie groep 1. Na licht schuren en voorlijmen is deze wandafwerking geschikt om te texen (niet in deze optie inbegrepen).  - woonkamer - keuken, muv keukenopstelling - hal, inclusief trapopgang tot verdiepingsvloer - overloop, tot zoldervloer - slaapkamer 1 - slaapkamer 2 - slaapkamer 3  **meerprijs aanbouw 1,20 meter € 175,-**  **meerprijs aanbouw 2,40 meter € 270,-**	5.300,00	.....
B56	<b>Spuitwerk laten vervallen compleet</b> Het compleet laten vervallen van het spuitwerk in de gehele woning. <i>Let op: de plafonds blijven onafgewerkt. Reparatieplekken blijven in het zicht.</i>	-380,00	.....
B57	<b>Korrelmix oprit</b> Leveren, aanbrengen en aftrillen van korrelmix (gebroken puin) ter breedte en lengte van de oprit, circa 20cm dik. Dit dient als "fundering" voor de aan te leggen oprit.	465,00	.....
B60	<b>Tegelwerk</b>		.....

	Het standaard tegelwerk is te bezichtigen in de showroom van de tegelzetter (uitnodiging volgt te zijner tijd). Eventuele wijzigingen betreffende type tegel, verband en dergelijke kunnen daar worden aangegeven. Wij adviseren om de tegelkeuze te maken nadat het sanitair definitief is.		
B61	<b>Sanitair</b> Het standaard sanitair is te bezichtigen in de sanitairshowroom (uitnodiging volgt te zijner tijd). Eventuele wijzigingen betreffende fabricaat en/of type sanitair, de indeling van de badkamer en dergelijke kunnen daar worden aangegeven.		.....
B65	<b>Keuken</b> Een keuken is te bezichtigen in de showroom van Nuva Keukens. Naast de kosten van de aanschaf van de keuken dient u rekening te houden met een post voor het aanpassen van het leidingwerk indien u van de standaard keukenindeling afwijkt.		.....
B67	<b>Casco badkamer en toilet</b> Vervallen alle standaard wand- en vloertegels in badkamer en toilet. Vervallen van alle sanitaire toestellen, wastafel + spiegel en douchegarnituur met douchebak, fonteintje en 2x toiletten. De riool afvoeren en koudwaterleidingen worden afgedopt op 10 cm boven de vloer opgeleverd, warmwaterleidingen op 10cm onder het plafond. Elektra blijft op standaard positie gehandhaafd. Vervallen is de radiator, aansluiting handhaven. Vervallen is de dorpel bij de toegangsdeur. Gehandhaafd blijft het mechanische afzuigpunt voor de ventilatie. Spuitswerk op plafond blijft gehandhaafd. De cementdekvloer (afwerkvloer) vervalt, het leidingwerk blijft in het zicht.	-2.605,00	.....
	<b>**Garantie op de installatie en waterdichtheid vervalt hiermee**</b>		
B75	<b>Deurkruk Hoek 90° met rozet RVS (08.1001)</b> Leveren en aanbrengen deurkruk Hoek 90° met geveerde rozet RVS type 08.1001 (08.1004 met WC rozet). Vervallen is het standaard deurkruk garnituur.	49,00	.....
B76	<b>Deurkruk Rond met rozet RVS (08.1005)</b> Leveren en aanbrengen deurkruk Rond met geveerde rozet RVS type 08.1005 (08.1008 met WC rozet). Vervallen is het standaard deurkruk garnituur.	49,00	.....
B77	<b>Deurkruk Recht met rozet RVS (08.1009)</b> Leveren en aanbrengen deurkruk Recht met geveerde rozet RVS type 08.1009 (08.1012 met WC rozet). Vervallen is het standaard deurkruk garnituur.	49,00	.....
B78	<b>Deurkruk Halfrond/hoek 90° met rozet RVS (08.1013)</b> Leveren en aanbrengen deurkruk Halfrond/hoek 90° met geveerde rozet RVS type 08.1013 (08.1016 met WC rozet). Vervallen is het standaard deurkruk garnituur.	49,00	.....
B79	<b>Deurkruk Lisa/hoek 90° met rozet RVS (08.1017)</b> Leveren en aanbrengen deurkruk Lisa/hoek 90° met geveerde rozet RVS type 08.1017 (08.1020 met WC rozet). Vervallen is het standaard deurkruk garnituur.	49,00	.....
B80	<b>Deurkruk Gebogen met rozet RVS (08.1021)</b> Leveren en aanbrengen deurkruk Gebogen met geveerde rozet RVS type 08.1021 (08.1024 met WC rozet). Vervallen is het standaard deurkruk garnituur.	49,00	.....
CV10	<b>Radiator in garage vorstvrij</b> Leveren en aanbrengen van een standaard plaatradiator in de garage (alleen vorstvrij). Radiator wordt voorzien van een thermostaatkraan met vorstbeveiliging.	685,00	.....
CV15	<b>Afgedopte aansluiting radiator in garage</b> Het leveren en aanbrengen van een afgedopte aansluiting voor een radiator in de garage.	320,00	.....
E101	<b>Extra plafondlichtpunt met schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt met schakelaar.	230,00	.....
E102	<b>Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.	135,00	.....
E103	<b>Extra wandlichtpunt met schakelaar</b>	210,00	.....

	Leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (binnen) met schakelaar.		
E104	<b>Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (binnen) op bestaande schakelaar.	120,00	.....
E105	<b>Voorziening inbouwspot Ø75 mm</b> Leveren en aanbrengen van een voorziening t.b.v. een inbouwspot in het betonnen plafond met een inbouwmaat van Ø75 mm. Exclusief leveren van de spot.	170,00	.....
E106	<b>Aansluitpunt met vaste spanning voor rolluik of screen</b> Leveren en aanbrengen van een aansluitpunt met vaste spanning t.b.v. rolluik of screen.	110,00	.....
E107	<b>Extra buitenlichtpunt met schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt met schakelaar.	235,00	.....
E108	<b>Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt op bestaande schakelaar.	140,00	.....
E201	<b>Extra enkelpolige schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar.	110,00	.....
E202	<b>Enkelpolig naar wisselschakelaar</b> Een enkelpolige schakelaar uitbreiden naar 2 wisselschakelaars	135,00	.....
E212	<b>Schakelaar vervangen door dimmer (LED lamp)</b> Bestaande schakelaar vervangen door een LED-lamp dimmer.	135,00	.....
E301	<b>WCD met RA enkel</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde enkel.	165,00	.....
E302	<b>WCD met RA dubbel</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde dubbel.	180,00	.....
E303	<b>WCD met RA in comb. met schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde in combinatie met een bestaande schakelaar of wandcontactdoos.	65,00	.....
E307	<b>WCD met RA dubbel spatwaterdicht</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos opbouw met randaarde dubbel spatwaterdicht buiten.	215,00	.....
E308	<b>Perilex wandcontactdoos 2x230V voor inductie kookplaat</b> Leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos perilex, 2x230V voor een inductie kookplaat (< 7200 W), gebruikmakend van de bestaande loze leiding.	365,00	.....
E309	<b>Perilex wandcontactdoos 3 fasen voor inductie kookplaat</b> Leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos perilex, 3 fasen (1x400V) voor inductie kookplaat (> 7200 W), gebruikmakend van de bestaande loze leiding. De meterkast wordt uitgevoerd in 3 fasen (3x25 Amp.) en 3 fasen wordt aangevraagd bij de netwerkbeheerder.	600,00	.....
E310	<b>WCD met RA enkel, aparte groep, + buis</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde enkel op een aparte groep, inclusief buisleiding.	355,00	.....
E311	<b>WCD met RA enk, aparte groep, best. buis</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde enkel op een aparte groep, gebruikmakend van een bestaande loze leiding.	255,00	.....
E312	<b>WCD wasemkap d.m.v. contrastekker</b> De bestaande wandcontactdoos t.b.v. de wasemkap afmonteren door middel van een contrastekker (kookeiland).	70,00	.....
E313	<b>WCD met RA dubbel i.p.v. enkel</b> Bestaand enkel wandcontactdoos met randaarde uitvoeren als een dubbel wandcontactdoos met randaarde.	35,00	.....
E401	<b>Loze leiding begane grond of 1e verdieping</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding 5/8" vanuit de meterkast naar een door u op te geven punt op de begane grond of 1e verdieping.	125,00	.....
E402	<b>Loze leiding begane naar zolder</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding 5/8" vanuit de meterkast naar een door u op te geven punt op de zolder.	165,00	.....
E403	<b>Loze leiding tuinverl. incl schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding voor tuinverlichting, vanaf een	150,00	.....

## 6 woningen Lomm

	inbouwdoos eindigend buiten de gevel onder het maaiveld, inclusief een extra schakelaar.		
E404	<b>Loze leiding tuinverl. vanuit meterkast</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding voor tuinverlichting, vanaf de meterkast tot een punt buiten de gevel onder het maaiveld.	150,00	.....
E405	<b>Loze leiding rolluik/screen incl schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding t.b.v. een rolluik of screen, inclusief schakelaar. Schakelaar naast het raam te plaatsen.	150,00	.....
E601	<b>Verplaatsen installatie onderdeel</b> Het verplaatsen van een elektra installatie onderdeel op dezelfde bouwlaag.	55,00	.....
E603	<b>Verplaatsen plafondlichtpunt</b> Het verplaatsen van een plafondlichtpunt (kan alleen als nog niet gestort).	150,00	.....
E702	<b>Extra aardlekschakelaar</b> Extra aardlekschakelaar bij het overschrijden van 8 groepen. Bij de 9e groep moet er een extra aardlekschakelaar geplaatst worden in de meterkast.	295,00	.....
E802	<b>Telefoon bedraden als RJ11 wandcontactdoos</b> Het bedraden van de bestaande loze leiding t.b.v. de telefoon en afmonteren met een RJ11 wandcontactdoos.	120,00	.....
E803	<b>Internet/TV-aansluiting bedraden als RJ45 wandcontactdoos</b> Het bedraden van de bestaande loze leiding t.b.v. internet/TV-aansluiting en afmonteren met een RJ45 wandcontactdoos.	120,00	.....
E804	<b>CAI bedraden+ afmonteren incl. splitter</b> Het bedraden en afmonteren van de bestaande loze leiding t.b.v. de cai, inclusief splitter en aansluiten in meterkast.	120,00	.....
L01	<b>Schrobputje onder het buitentappunt</b> Leveren en aanbrengen van een schrobputje onder het buitentappunt in de achtergevel.	410,00	.....
L02	<b>Buitenkraan op achtergevel</b> Leveren en aanbrengen van een buitenkraan (koudwater) aan de achtergevel, met stop/aftapkraan in de meterkast of keukenspoelkast.	455,00	.....
L03	<b>Uitstortgootsteen met koud- en warmwater kraan</b> Leveren en aanbrengen van een uitstortgootsteen merk Alape met emmerrek en koud- en warmwater kraan Grohe Costa L in de garage geplaatst.	810,00	.....
L04	<b>Afgedopte gasleiding vanuit meterkast + wandcontactdoos</b> Het leveren en aanbrengen van een 2-zijdig afgedopte gasleiding vanuit de meterkast naar een plaats op de begane grond ten behoeve van een na oplevering door derden te plaatsen gashaard. Inclusief enkele wandcontactdoos nabij de gasleiding voor de gashaard.	460,00	.....